



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA

"Centro Administrativo Gervásio Dal Ri"

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descreve os materiais e serviços que serão empregados construção de um passeio e cercamento com tela e muro no entorno do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal

- Passeio e Cercamento:

Serão executados um passeio e um acesso conforme planta, o passeio será executado em concreto desempenado sobre lastro de brita. Antes do início dos serviços deverão ser removidos o excesso de material e nivelada a base no local que receberá o passeio. Será instalada uma malha de aço 3.2mm sobre o lastro de brita antes da concretagem em toda a extensão da calçada a executar.

Na parte do passeio que ficara em frente ao portão de acesso de veículos a pavimentação será em paralelepípedo assente sobre pedrisco e rejuntado com o mesmo material.

Serão instalados portões e portas de ferro nos locais e com medidas indicadas em planta, para a instalação e fixação do portão de acesso de veículos serão executados dois pilares em concreto armado de 20x20cm.

O cercamento será feito com tela de soldada fixada em mourões de concreto, na base do cercamento será executado um alicerce de pedra de areia, serão colocadas duas barras de ferro 5.0mm em cada fiada de pedra do alicerce. No pátio da prefeitura srá executado um complemento do muro existente para total fechamento do local, este muro seguirá o padrão do muro existente.

Os portões instalados deverão ser pintados com tinta esmalte, na cor azul del rey, em 2 duas de mais sobre fundo anticorrosivo.

Ibarama, 01 de junho de 2021.

Eng.º Civil Leônidas Lazzari Junior
CREA136903

Valmor Neri Mattana
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA

"Centro Administrativo Gervásio Dal Ri"

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descreve os materiais e serviços que serão empregados em uma pequena reforma no prédio da Secretaria de Agricultura.

- Reforma Secretaria da Agricultura:

Será executada uma área coberta em estrutura de madeira coberta com telhas de fibrocimento 6mm nos fundos do prédio.

Serão substituídas três portas de madeira que dão acesso ao subsolo do prédio, bem como as quatro janelas existentes neste pavimento.

Deverão ser aplicadas 3 de mãos de verniz em todas as aberturas instaladas tanto internamente como externamente.

Ibarama, 01 de junho de 2021.

Eng.º Civil Leônidas Lazzari Junior
CREA136903

Valmor Neri Mattana
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA

"Centro Administrativo Gervásio Dal Ri"

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descreve os materiais e serviços que serão empregados em uma adaptação de salas de enfermagem e atendimento na Unidade Básica de Saúde (PSF).

- Secretaria de Saúde:

Na circulação da secretaria da saúde deverão ser demolidas as paredes e realocada uma porta de madeira conforme planta.

O vão da porta retirada deverá ser fechado com alvenaria de tijolos furados e revestido com argamassa, também deverá ser revestido com argamassa e arrematado todos os locais que forem afetados pela demolição da parede existente.

O piso afetado pela demolição deverá ser reparado apenas nos locais onde forem suprimidas as paredes.

Deverá ser pintada com tinta acrílica todas as paredes bem como a laje da área de circulação onde for suprimida a parede e sala que terá a porta realocada.

- Reforma consultórios de enfermagem:

Serão instaladas treliças metálicas nos locais indicados em planta para a posterior retirada das paredes existentes, estas treliças serão encapadas com material ACM na cor branca.

Deverão ser suprimidas as paredes, portas e janela indicadas em planta bem como todo o piso das duas futuras salas de enfermagem. Os vãos das portas e janela deverão ser fechados com alvenaria de tijolos furados, bem como executado de tijolos o prolongamento das paredes indicadas em planta.

Após a execução das alvenarias estas deverão ser revestidas com argamassa e posteriormente receberão aplicação de massa acrílica conforme o padrão existente nas paredes remanescentes.

O piso a ser assentado será cerâmica comercial 60x60cm bold, na cor cinza claro, sendo os rodapés do mesmo porcelanato cortado na altura de 10cm. O assentamento será feito com argamassa colante AC-III e rejunte cinza claro padrão de cor cinza o mais aproximado do piso.

Serão instaladas bancadas de granito cinza andorinha de 0,80x0,60cm fixadas com mãos francesas de aço. As cubas serão as existentes que serão retiradas e instaladas nas novas bancadas, as torneiras serão automáticas de bancada feitas em de metal cromado.

Deverão ser realocados para parte de baixo das bancadas a rede de água e esgoto para que fiquem adequadamente no local de instalação das cubas.

A instalação elétrica deverá ser adaptada para o novo layout conforme a planta de projeto elétrico, serão instalados eletrodutos e caixas de pvc embutidos na alvenaria, e isolados os pontos de energia que estão localizados nas paredes que serão demolidas.

As portas instaladas e substituídas serão todas em madeira padrão semi oco com fechaduras e dobradiças cromadas padrão comercial.

A pintura das paredes e laje deverá ser com tinta acrílica epóxi na cor gelo aplicada sobre massa acrílica.

As portas deverão ser lixadas e posteriormente pintadas com tinta esmalte na cor gelo.

Ibarama, 01 de junho de 2021.

Eng.º Civil Leônidas Lazzari Junior
CREA136903

Valmor Neri Mattana
Prefeito Municipal

Rua Júlio Bridi, 523 – CNPJ: 92.000.231/0001-13
Fone PABX: (51) 3744-1112 – Fax: 3744-1005
CEP: 96.925-000 – Ibarama - RS