



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083457-49	Nº TransfereGOV 931273/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Estradas Vicinais			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ministério da agricultura e Pecuária	MUNICÍPIO / UF IBARAMA/RS	BDI 1 21,02%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Ministério da agricultura e Pecuária									357.804,50	
Meta	Meta	1.			Pavimentação Estrada Linha São João					-	357.804,50	
Nível 2	Nível 2	1.1.			Serviços Iniciais					-	2.511,18	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	461,11	BDI 1	558,04	2.511,18	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			Rede de drenagem					-	34.136,27	
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	40,00	41,74	BDI 1	50,51	2.020,40	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	103,35	60,05	BDI 1	72,67	7.510,44	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	70,50	83,30	BDI 1	100,81	7.107,11	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	8,00	1.807,38	BDI 1	2.187,29	17.498,32	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			Pavimentação viária					-	321.157,05	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	410,90	45,22	BDI 1	54,73	22.488,56	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	2.023,00	121,59	BDI 1	147,15	297.684,45	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,28	635,25	BDI 1	768,78	984,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBARAMA/RS
Local
quarta-feira, 9 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS BARCELOS POZZEBON
CREA/CAU: CAU A87277-6
ART/RRT: 13711066